

## PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

MODIFICADO 1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE	%	% AC.
G3G5U030	8.372,081	M2	Mur pantalla,60 cm gruix , 50% amb trepant	164,91	1.380.639,88	18,51	18,51
301.005	41.089,100	Tn	Extracción escollera	32,72	1.344.435,35	18,03	36,54
350.001	29.217,609	M²	Tablestacas	27,89	814.879,12	10,93	47,46
600.001	602.507,139	Kg	Acero B-500S en armaduras	0,71	427.780,07	5,74	53,20
340.001	42.482,395	M³	Dragado en fondos blandos	10,03	426.098,42	5,71	58,91
610.002	6.952,354	M³	Hormigón HM-20/B/25/IIIb para contención de muros	60,55	420.965,03	5,64	64,56
PN029	1,000	Ud	Viga cajón aligerada hormigón super alto rendimiento	406.689,71	406.689,71	5,45	70,01
650.001	3.931,566	M²	Chapado de piedra paramentos muro	65,76	258.539,78	3,47	73,48
321.003	32.809,337	M³	Excavación zanjas medios retro	5,12	167.983,81	2,25	75,73
301.001	3.373,382	M³	Demolición macizos obras fábrica	49,18	165.902,93	2,22	77,95
G228U010	61.716,836	M3	Relleno y compactación de explanadas, pozos y cimentaciones con	2,67	164.783,95	2,21	80,16
658.014	8.694,493	M³	Escollera concertada E1-2	18,19	158.152,83	2,12	82,28
PNSEGMOD1	1,000		Presupuesto Seguridad y Salud proyecto modificado 1	108.361,10	108.361,10	1,45	83,74
LIM.001	3.264,501	M²	Limp chorro arena	30,02	98.000,32	1,31	85,05
G3GZ0010	1.729,320	M	Murete guía para la ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor	47,73	82.540,44	1,11	86,16
610.009	1.125,121	M³	Hormigón HA-30/B/25/IIIa en losas	72,75	81.852,55	1,10	87,25
610.011	1.204,521	M³	Hormigón HA-30/B/25/IIIb para cimentaciones	63,42	76.390,72	1,02	88,28
680.002	3.559,824	M²	Encofrado visto p. planos	18,20	64.788,80	0,87	89,15
320.001	42.617,193	M³	Excavación desmonte s/clasif. m.	1,52	64.778,13	0,87	90,01
610.010	1.000,257	M³	Hormigón HA-30/B/20/IIIa en alzados	62,04	62.055,94	0,83	90,85
G214U020	1.483,782	M3	Demolición de estructuras de cualquier tipo, de hormigón en masa	31,55	46.813,32	0,63	91,47
658.016	1.554,977	M³	Escollera concertada E1-4	24,51	38.112,49	0,51	91,98
G4BP0061	2.736,370	Ud	Anclaje con barra de acero corrugado de 25 mm de diámetro, inclu	11,86	32.453,35	0,44	92,42
658.015	1.481,014	M³	Escollera concertada E1-3	20,90	30.953,19	0,42	92,83
PN008	863,500	m2	Pavimento baldosa cemento monocapa 40x20x3,5	33,05	28.538,68	0,38	93,22
PN002	20,000	m	Hinca tubo metálico Ø800 mm	1.405,79	28.115,80	0,38	93,59
PN012	73,000	m	Tubería acero galvanizado Ø350 mm e = 4 mm sobre soportes	354,91	25.908,43	0,35	93,94
690.006	1.275,401	M²	Mortero epoxi	19,99	25.495,27	0,34	94,28
000.004	478,540	M³	Desmoché de pantalla con medios mecánicos o manuales para ejecuc	49,18	23.534,60	0,32	94,60
PN033	20,000	Ud	Luminaria LED lineal 300 mm 10 LED blancos	1.169,50	23.390,00	0,31	94,91
REP.002	930,800	M²	Reposición de firme	23,87	22.218,20	0,30	95,21
PN001	125,000	m	Barrera antiturbidez	170,05	21.256,25	0,28	95,49
680.001	1.629,883	M²	Encofrado ordinario,p. planos	11,31	18.433,98	0,25	95,74
PN021	56,000	m	Tubería PRFV DN600 PN10 unión brida loca y valona	288,90	16.178,40	0,22	95,96
658.013	1.038,249	M³	Escollera concertada E1-0	15,19	15.771,00	0,21	96,17
PN031	1,000	Ud	Montaje pasarela prefabricada HSAR	13.716,15	13.716,15	0,18	96,35
PN020	1,000	Ud	Desvío provisional agua potable	13.599,39	13.599,39	0,18	96,54
PN030	1,000	Ud	Transporte especial pasarela prefabricada HSAR	12.905,20	12.905,20	0,17	96,71
PN027	1,000	Ud	Reposición provisional impulsión acero DN600 e = 6 mm	12.483,72	12.483,72	0,17	96,88
PN014	74,500	m	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en tubo funda	155,43	11.579,54	0,16	97,03
413.500	129,500	MI	Tubería de PVC de 630 mm	88,72	11.489,24	0,15	97,19
421.001	959,081	M³	Rellenos localizados	10,28	9.859,35	0,13	97,32
PN025	147,120	m3	Muro de gravedad de escollera hormigonada HM-20	66,91	9.843,80	0,13	97,45
PA1.001	1,000	Pa	Partida alzado a justificar para reposición de servidumbres e i	9.554,21	9.554,21	0,13	97,58
300.011	17.079,884	M²	Despeje, desbr. limpieza m.mecán tramo 1	0,54	9.223,14	0,12	97,70
690.005	1.275,401	M²	Imprimación epoxi de dos componentes	7,01	8.940,56	0,12	97,82
PN023	1,000	Ud	Piezas especiales AISI316L DN600 conexión provisional/definitiv a	8.255,32	8.255,32	0,11	97,93
PN028	1,000	Ud	Caseta cuadros eléctricos EB Cros	7.689,88	7.689,88	0,10	98,04
PN003	55,000	m	Tubería PVC corrugado J.E. SN8 color teja 800mm	138,83	7.635,65	0,10	98,14
695.001	1,000	Pa	Prueba de carga tablero puente	7.212,14	7.212,14	0,10	98,24
PN032	46,050	m2	Vidrio de seguridad STADIP 6+6 1PVB SILENCE	149,11	6.866,52	0,09	98,33
691.012	728,180	MI	Sellante polisulfídico 2 cm	9,02	6.568,18	0,09	98,42
PN016	29,000	m	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en galería	195,00	5.655,00	0,08	98,49
PN024	1,000	Ud	Traslado de bombas y conexiones eléctricas	5.506,73	5.506,73	0,07	98,56
PN022	1,000	Ud	Pieza especial AISI316L DN600 conexión salida creager a galería	5.505,67	5.505,67	0,07	98,64
PN017	1,000	Ud	Conjunto accesorios reposición definitiva agua potable	5.430,80	5.430,80	0,07	98,71
PN011	1,000	Ud	Demolición tubería fibrocemento	5.300,00	5.300,00	0,07	98,78
PN019	1,000	Ud	Conexiones, entronques, limpieza y pruebas agua potable	5.011,32	5.011,32	0,07	98,85
PN005	1,000	Ud	Conexión desvío a colector de impulsión	4.830,49	4.830,49	0,06	98,91

## PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE

MODIFICADO 1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE	%	% AC.
650.100	297,330	MI	Cor mur alb pie artf mold	16,01	4.760,25	0,06	98,98
301.003	459,000	M²	Picado hasta armaduras existentes	10,19	4.677,21	0,06	99,04
658.009	317,593	M³	Escollera concertada E1-1	13,77	4.373,26	0,06	99,10
PN006	1,000	Ud	Conexión a tubería de impulsión	4.364,88	4.364,88	0,06	99,16
650.101	307,330	MI	Encintado de piedra artificial	14,10	4.333,35	0,06	99,22
413.501	41,000	MI	Tubería de PVC de 630 mm	102,35	4.196,35	0,06	99,27
PN018	1,000	Ud	Ventosa trifuncional DN80 mm	4.166,70	4.166,70	0,06	99,33
PN026	12,000	m	Tubería HA DN1800 machihembrada clase 60	336,90	4.042,80	0,05	99,38
POZ.001	7,000	Ud	Pozo de registro	545,03	3.815,21	0,05	99,43
610.001	81,653	M³	Hormigón de limpieza HM-15	44,12	3.602,53	0,05	99,48
PN013	29,500	m	Tubería FD DN200 K6 junta automática flexible en zanja	108,08	3.188,36	0,04	99,52
PN004	1,000	Ud	Conexión conducción saneamiento a cántara EBAR	3.110,78	3.110,78	0,04	99,57
PN009	1,000	Ud	Reposición elementos urbanos vial dique	3.074,00	3.074,00	0,04	99,61
421.002	294,668	M³	Filtro granular	10,28	3.029,19	0,04	99,65
691.010	154,180	MI	Junta estancia P.V.C. bulbo central 220 mm	17,92	2.762,91	0,04	99,69
692.015	4,000	Ud	Aparato de apoyo de neopreno	686,34	2.745,36	0,04	99,72
G4BP0004	235,517	Ud	Anclaje de acero corrugado de d=16 mm	10,84	2.553,00	0,03	99,76
PN015	15,500	m	Tubería PEAD PE100 DN250 SDR11 PN10 en zanja	136,93	2.122,42	0,03	99,78
992.001	1,000	Pa	Abono integro para la limpieza	1.953,29	1.953,29	0,03	99,81
CAJ.001	1,000	Ud	Cámara de San Gabriel de 2.50 x 4.00 m	1.833,72	1.833,72	0,02	99,84
PN010	15,000	m3	Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<2,00 m	119,74	1.796,10	0,02	99,86
301.009	970,300	M²	Demolición de firme	1,71	1.659,21	0,02	99,88
691.001	7,000	MI	Junta de aluminio-neopren	230,41	1.612,87	0,02	99,90
PN007	1,000	Ud	Reposición alumbrado junto EBAR	1.325,00	1.325,00	0,02	99,92
992.002	1,000	Pa	A justif. desvíos provisionales	1.202,02	1.202,02	0,02	99,94
G4BP0062	78,000	Ud	Anclaje con barra de acero corrugado de 25 mm de diámetro y 0.8m	12,14	946,92	0,01	99,95
REF.001	853,400	Ud	Anclaje y relleno taladros	1,05	896,07	0,01	99,96
680.006	127,260	M²	Junta de dilatación en piezas ho	6,19	787,74	0,01	99,97
DRE.006	1,000	Ud	Buzón de captación frontal	694,17	694,17	0,01	99,98
690.001	75,400	M²	Pintura bituminosa prot. param.	4,58	345,33	0,00	99,99
DRE.007	1,000	Ud	Captación tipo "Alicante (orejeras)"	309,68	309,68	0,00	99,99
AFO.001	1,000	Ud	Señalización aforo	304,65	304,65	0,00	99,99
REP.001	3,000	Ud	Desmontaje y cegado de pozos	82,85	248,55	0,00	100,00
900.001	4,000	Ud	Cata de 1x1x1,5 m	32,40	129,60	0,00	100,00

